

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024 REVUPE**

**PROYECTO:**

REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CALLE HIDALGO ENTRE CALLE GRAL. CRUZ MALTOS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO EN M. MUZQUIZ, COAHUILA.

**RECURSOS TRANSFERIDOS: \$ 468,531.00**

**METAS:** 680.40 M2 DE RECARPETEO CON CONCRETO ASFALTICO

**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:**

- ❖ TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
- ❖ CORTE Y FRESADO DE CARPETA EXISTENTE CON UN ESPESOR DE 5 CM DE PROM. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA.
- ❖ BARRIDO DEL AREA DE LA SUPERFICIE
- ❖ REENIVELACION Y COMPACTACIÓN AL 95% CON MATERIAL CARPETA ASFÁLTICA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.
- ❖ EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO LENTO EN RIEGO DE IMPREGNACION RL-50 A RAZON DE 1.5 LTS/CM2
- ❖ EMULSIÓN CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO EN RIEGO DE IMPREGNACION RR-60 A RAZON DE 1.0 LTS/M2.
- ❖ CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO COMPACTADO AL 95% DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTADOS. INCLUYE: SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, TENDIDO Y COMPACTADO POR EL SISTEMA DE MEZCLA, ELABORADO EN PLANTA CON MATERIAL TRITURADO DE 1/2" A FINOS Y CEMENTO ASFALTICO PEMEX EKBE 64.22
- ❖ SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO EN CORDON CUNETA INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

**AVANCE FISICO 100%**

**AVANCE FINANCIERO 100%**

**BENEFICIARIOS DEL PROYECTO MAS DE 2,000**

**UBICACIÓN**

**INICIO DE COORDENADAS (LATITUD, LONGITUD) FIN DE COORDENADAS (LATITUD, LONGITUD)**

27.874754° -101.512756°

27.874125° -101.511954°

**CONTRATISTA**

GRUPO CONSTRUMEX EL DESIERTO S.A. DE C.V.



